



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA									272.265,51	
1. CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA - PONTE ALTA/SC									-	272.265,51
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									-	4.949,60
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,00	225,00	BDI 1	285,21	1.140,84	RA
1.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO	M2	146,50	0,34	BDI 1	0,43	63,00	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	57,10	51,75	BDI 1	65,60	3.745,76	RA
1.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS									-	21.342,82
1.2.1.	composição	comp-15	Entrada de elétrica INCLUSO - Poste Padrão Celesc, Caixa e Eletrodutos para Entrada Subterranea até a edificação, Solicitação de ligação na concessionaria, Aterramento do Poste (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID	1,00	1.807,30	BDI 1	2.290,93	2.290,93	RA
1.2.2.	SINAPI	97741	CAIXA PARA PADRÃO DE ENTRADA DA SEMASA - LIGAÇÃO REDE DE ÁGUA	UN	1,00	154,71	BDI 1	196,11	196,11	RA
1.2.3.	composição	comp-08	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6mm E TABUAS DE PINUS PARA ESTRUTURA	m2	121,38	75,31	BDI 1	95,46	11.586,93	RA
1.2.4.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	5,00	546,87	BDI 1	693,21	3.466,05	RA
1.2.5.	COTAÇÃO	COT-08	Banheiro Químico - Locação e Manutenção	MÊS	5,00	600,00	BDI 1	760,56	3.802,80	RA
1.3. INFRA-ESTRUTURA									-	23.944,00
1.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	52,90	69,97	BDI 1	88,69	4.691,70	RA
1.3.2.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	18,05	181,14	BDI 1	229,61	4.144,46	RA
1.3.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,00	135,84	BDI 1	172,19	1.894,09	RA
1.3.4.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	12,00	38,82	BDI 1	49,21	590,52	RA
1.3.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 (SAPATA)	KG	72,30	17,26	BDI 1	21,88	1.581,92	RA
1.3.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. (PILAR -1,50M)	KG	69,70	15,46	BDI 1	19,60	1.366,12	RA
1.3.7.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF 06/2017 (PILAR -1,50M)	KG	28,30	19,46	BDI 1	24,67	698,16	RA
1.3.8.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 (BALDRAME)	KG	126,70	17,26	BDI 1	21,88	2.772,20	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA									272.265,51	
1.3.9.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (BALDRAME)	KG	2,10	15,46	BDI 1	19,60	41,16	RA
1.3.10.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF 06/2017 (BALDRAME)	KG	61,80	19,46	BDI 1	24,67	1.524,61	RA
1.3.11.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 (SAPATA)	M3	1,87	432,48	BDI 1	548,21	1.025,15	RA
1.3.12.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 (PILAR -1,50M)	M3	0,99	432,48	BDI 1	548,21	542,73	RA
1.3.13.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 (BALDRAME)	M3	3,01	432,48	BDI 1	548,21	1.650,11	RA
1.3.14.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 (SAPATA/PILAR/BALDREAME)	M3	5,87	190,98	BDI 1	242,09	1.421,07	RA
1.4.			SUPRAESTRUTURA					-	7.788,77	
1.4.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (TÉRREO)	M2	18,50	199,72	BDI 1	253,17	4.683,65	RA
1.4.2.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 05/2021 (TÉRREO)	M3	0,88	551,52	BDI 1	699,11	615,22	RA
1.4.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM (PILAR TÉRREO)	KG	74,30	15,41	BDI 1	19,53	1.451,08	RA
1.4.4.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM (PILAR TÉRREO)	KG	8,70	12,94	BDI 1	16,40	142,68	RA
1.4.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF 12/2015 (PILAR TÉRREO)	KG	27,50	19,60	BDI 1	24,84	683,10	RA
1.4.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 (PILAR)	M3	0,88	190,98	BDI 1	242,09	213,04	RA
1.5.			COBERTURA E CAIXA D'ÁGUA					-	33.885,67	
1.5.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	57,50	69,38	BDI 1	87,95	5.057,13	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA										272.265,51
1.5.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	39,40	199,72	BDI 1	253,17	9.974,90	RA
1.5.3.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	20,70	81,02	BDI 1	102,70	2.125,89	RA
1.5.4.	SINAPI	99431	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	2,30	550,79	BDI 1	698,18	1.605,81	RA
1.5.5.	SINAPI-I	1525	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 (PILARES E VIGAS)	M3	5,20	460,55	BDI 1	583,79	3.035,71	RA
1.5.6.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,20	16,78	BDI 1	21,27	940,13	RA
1.5.7.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,40	15,98	BDI 1	20,26	129,66	RA
1.5.8.	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	115,70	14,41	BDI 1	18,27	2.113,84	RA
1.5.9.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,10	17,37	BDI 1	22,02	420,58	RA
1.5.10.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 (PILAR)	KG	129,60	15,41	BDI 1	19,53	2.531,09	RA
1.5.11.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 (PILAR)	KG	54,00	19,60	BDI 1	24,84	1.341,36	RA
1.5.12.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 (VIGAS)	KG	8,70	18,47	BDI 1	23,41	203,67	RA
1.5.13.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 (VIGAS)	KG	123,20	17,29	BDI 1	21,92	2.700,54	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA									272.265,51	
1.5.14.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 (VIGAS)	KG	7,70	15,41	BDI 1	19,53	150,38	RA
1.5.15.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 (VIGAS)	KG	62,60	19,60	BDI 1	24,84	1.554,98	RA
1.6.			RESERVATÓRIO					-	7.645,61	
1.6.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	M2	9,50	199,72	BDI 1	253,17	2.405,12	RA
1.6.2.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	18,70	69,38	BDI 1	87,95	1.644,67	RA
1.6.3.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 (PILARES E VIGAS)	M3	1,60	551,52	BDI 1	699,11	1.118,58	RA
1.6.4.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,60	190,98	BDI 1	242,09	387,34	RA
1.6.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 (PILAR)	KG	28,80	15,41	BDI 1	19,53	562,46	RA
1.6.6.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 (PILAR)	KG	14,10	19,60	BDI 1	24,84	350,24	RA
1.6.7.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 (VIGAS BARRILETE)	KG	34,10	17,29	BDI 1	21,92	747,47	RA
1.6.8.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 (VIGAS BARRILETE)	KG	17,30	19,60	BDI 1	24,84	429,73	RA
1.7.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	2.551,37	
1.7.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	52,90	38,05	BDI 1	48,23	2.551,37	RA
1.8.			ALVENARIA					-	21.319,03	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA									272.265,51	
1.8.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	150,00	89,60	BDI 1	113,58	17.037,00	RA
1.8.2.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 TRÊS PORTAS DE 90X210 LOCALIZADAS NA CIRCULAÇÃO	M	4,50	75,99	BDI 1	96,32	433,44	RA
1.8.3.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 PORTA DE ENTRADA 180X210	M	2,40	96,39	BDI 1	122,18	293,23	RA
1.8.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 JANELA DA COPA 120X110	M	1,80	95,76	BDI 1	121,39	218,50	RA
1.8.5.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 JANELAS DO BANHEIRO 80X60	M	2,80	82,99	BDI 1	105,20	294,56	RA
1.8.6.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 JANELA DO ALTAR 120X225	M	1,80	95,76	BDI 1	121,39	218,50	RA
1.8.7.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF 03/2016 TRÊS JANELAS NA ÁREA DE PERMANENCIA 100X225	M	4,80	95,76	BDI 1	121,39	582,67	RA
1.8.8.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 DUAS JANELAS DA FACHADA 90X225	M	3,00	82,99	BDI 1	105,20	315,60	RA
1.8.9.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,80	80,86	BDI 1	102,50	287,00	RA
1.8.10.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 PORTA DE CORRER DA CIRCULAÇÃO 120X210	M	1,80	96,39	BDI 1	122,18	219,92	RA
1.8.11.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 COPA 120X110	M	1,80	90,45	BDI 1	114,65	206,37	RA
1.8.12.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 JANELAS DA AREA DE PERMANENCIA 100X225	M	4,80	80,86	BDI 1	102,50	492,00	RA
1.8.13.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 JANELA DO ALTAR 120X225	M	1,80	90,45	BDI 1	114,65	206,37	RA
1.8.14.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 DUAS JANELAS DA FACHADA 90X225	M	3,00	80,86	BDI 1	102,50	307,50	RA
1.8.15.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 JANELA DO ALTAR 120X225	M	1,80	90,45	BDI 1	114,65	206,37	RA
1.9.			REVESTIMENTOS					-	19.443,54	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA										
									272.265,51	
1.9.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	295,00	7,98	BDI 1	10,12	2.985,40	RA
1.9.2.	SINAPI	89173	SERVIÇO DE EMBOÇO/ REBOCO /MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INT. E EXT., COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	295,00	31,35	BDI 1	39,74	11.723,30	RA
1.9.3.	Cotação		PEDRA FERRO EM FILETE	UN	1,00	3.675,00	0,00%	3.675,00	3.675,00	RA
1.9.4.	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	100,00	1,66	BDI 1	2,10	210,00	RA
1.9.5.	Composição	comp-46	ASSENTAMENTO PEDRA DECORATIVA	H	24,00	29,45	BDI 2	35,41	849,84	RA
1.10.			PISOS					-	9.423,20	
1.10.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,44	43,29	BDI 1	54,87	737,45	RA
1.10.2.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	13,44	47,52	BDI 1	60,24	809,63	RA
1.10.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,36	129,48	BDI 1	164,13	551,48	RA
1.10.4.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,36	27,04	BDI 1	34,28	115,18	RA
1.10.5.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS (TODAS AS ÁREAS INTERNAS). AF_09/2020	M2	67,21	79,00	BDI 1	100,14	6.730,41	RA
1.10.6.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	55,00	6,87	BDI 1	8,71	479,05	RA
1.11.			COBERTURA					-	32.646,82	
1.11.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	100,00	89,60	BDI 1	113,58	11.358,00	RA
1.11.2.	SINAPI	89173	SERVIÇO DE EMBOÇO/ REBOCO /MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INT. E EXT., COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	184,00	31,35	BDI 1	39,74	7.312,16	RA
1.11.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	184,00	7,98	BDI 1	10,12	1.862,08	RA
1.11.4.	SINAPI-I	34402	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	16,94	193,74	BDI 1	245,58	4.160,13	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA									272.265,51	
1.11.5.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	184,00	2,70	BDI 1	3,42	629,28	RA
1.11.6.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	84,00	21,48	BDI 1	27,23	2.287,32	RA
1.11.7.	SINAPI-I	34402	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	1,30	193,74	BDI 1	245,58	319,25	RA
1.11.8.	SINAPI-I	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	18,00	61,90	BDI 1	78,46	1.412,28	RA
1.11.9.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,70	72,66	BDI 1	92,10	156,57	RA
1.11.10.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	43,00	57,79	BDI 1	73,25	3.149,75	RA
1.12.			FORROS					-	3.951,57	
1.12.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	43,00	35,30	BDI 1	44,75	1.924,25	RA
1.12.2.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	36,20	2,80	BDI 1	3,55	128,51	RA
1.12.3.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	16,55	81,93	BDI 1	103,85	1.718,72	RA
1.12.4.	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	29,00	4,90	BDI 1	6,21	180,09	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	7.620,77	
1.13.1.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	13,41	BDI 1	17,00	204,00	RA
1.13.2.	SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	117,65	BDI 1	149,13	447,39	RA
1.13.3.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	32,00	2,34	BDI 1	2,97	95,04	RA
1.13.4.	SINAPI-I	39273	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	3,51	BDI 1	4,45	13,35	RA
1.13.5.	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	1,64	BDI 1	2,08	12,48	RA
1.13.6.	SINAPI-I	38062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00	6,91	BDI 1	8,76	17,52	RA
1.13.7.	SINAPI-I	38063	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00	9,41	BDI 1	11,93	23,86	RA
1.13.8.	SINAPI-I	38077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	3,00	14,99	BDI 1	19,00	57,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA										272.265,51
1.13.9.	SINAPI-I	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	200,00	2,67	BDI 1	3,38	676,00	RA
1.13.10.	SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	208,59	BDI 1	264,41	264,41	RA
1.13.11.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	17,00	9,01	BDI 1	11,42	194,14	RA
1.13.12.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	6,00	9,01	BDI 1	11,42	68,52	RA
1.13.13.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	10,44	BDI 1	13,23	396,90	RA
1.13.14.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00	39,15	BDI 1	49,63	545,93	RA
1.13.15.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5MM², ANTI-CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO - (FASE)	M	64,40	2,94	BDI 1	3,73	240,21	RA
1.13.16.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM², ANTI-CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO - (FASE)	M	120,40	4,25	BDI 1	5,39	648,96	RA
1.13.17.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4,00MM², ANTI-CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO - (FASE)	M	8,00	7,76	BDI 1	9,84	78,72	RA
1.13.18.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16,00MM², ANTI-CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO - (FASE)	M	19,60	15,84	BDI 1	20,08	393,57	RA
1.13.19.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5MM², ANTI-CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO - (NEUTRO)	M	71,70	2,94	BDI 1	3,73	267,44	RA
1.13.20.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM², ANTI-CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO - (NEUTRO)	M	120,40	4,25	BDI 1	5,39	648,96	RA
1.13.21.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4,00MM², ANTI-CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO - (NEUTRO)	M	8,00	7,76	BDI 1	9,84	78,72	RA
1.13.22.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16,00MM², ANTI-CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO - (NEUTRO)	M	19,60	15,84	BDI 1	20,08	393,57	RA
1.13.23.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM², ANTI-CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO - (TERRA)	M	120,40	4,25	BDI 1	5,39	648,96	RA
1.13.24.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4,00MM², ANTI-CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO - (TERRA)	M	8,00	7,76	BDI 1	9,84	78,72	RA
1.13.25.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16,00MM², ANTI-CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO - (TERRA)	M	19,60	15,84	BDI 1	20,08	393,57	RA
1.13.26.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5MM², ANTI-CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO - (RETORNO)	M	66,40	2,94	BDI 1	3,73	247,67	RA
1.13.27.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,54	BDI 1	17,16	34,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA									272.265,51	
1.13.28.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,54	BDI 1	17,16	34,32	RA
1.13.29.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,31	BDI 1	15,60	31,20	RA
1.13.30.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	21,76	BDI 1	27,58	55,16	RA
1.13.31.	SINAPI-I	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	157,26	BDI 1	199,34	199,34	RA
1.13.32.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	103,20	BDI 1	130,82	130,82	RA
1.14.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	2.738,16	
1.14.1.	SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	2,00	10,80	BDI 1	13,69	27,38	RA
1.14.2.	SINAPI-I	20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	2,56	BDI 1	3,25	3,25	RA
1.14.3.	SINAPI	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	13,12	BDI 1	16,63	49,89	RA
1.14.4.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	11,93	BDI 1	15,12	90,72	RA
1.14.5.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	16,45	BDI 1	20,85	41,70	RA
1.14.6.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	14,30	BDI 1	18,13	108,78	RA
1.14.7.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	18,74	BDI 1	23,75	47,50	RA
1.14.8.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	22,72	BDI 1	28,80	57,60	RA
1.14.9.	SINAPI-I	7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	17,73	BDI 1	22,47	44,94	RA
1.14.10.	SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	7,62	BDI 1	9,66	19,32	RA
1.14.11.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,60	18,45	BDI 1	23,39	107,59	RA
1.14.12.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,29	28,17	BDI 1	35,71	546,01	RA
1.14.13.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	30,00	16,24	BDI 1	20,59	617,70	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA									272.265,51	
1.14.14.	SINAPI-I	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	2,00	258,65	BDI 1	327,86	655,72	RA
1.14.15.	SINAPI-I	11881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	1,00	101,78	BDI 1	129,02	129,02	RA
1.14.16.	SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	2,00	22,44	BDI 1	28,44	56,88	RA
1.14.17.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	19,20	BDI 1	24,34	97,36	RA
1.14.18.	SINAPI-I	6154	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	4,00	7,26	BDI 1	9,20	36,80	RA
1.15.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	11.947,51	
1.15.1.	SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	4,00	203,57	BDI 1	258,05	1.032,20	RA
1.15.2.	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	28,35	BDI 1	35,94	35,94	RA
1.15.3.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	14,00	43,26	BDI 1	54,84	767,76	RA
1.15.4.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	1,30	27,30	BDI 1	34,61	44,99	RA
1.15.5.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	50,00	47,18	BDI 1	59,81	2.990,50	RA
1.15.6.	SINAPI-I	1110	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM	M	20,00	43,90	BDI 1	55,65	1.113,00	RA
1.15.7.	Cotação		CISTERNA 600 LITROS COM FILTRO	UN	1,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	RA
1.15.8.	Cotação		GRADIL DE FERRO PARA PROTEÇÃO DA CISTERNA	UN	1,00	2.400,00	0,00%	2.400,00	2.400,00	RA
1.15.9.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO DE CISTERNA	H	72,00	18,05	BDI 2	21,71	1.563,12	RA
1.16.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	2.302,66	
1.16.1.	SINAPI-I	96	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00	13,54	BDI 1	17,16	17,16	RA
1.16.2.	SINAPI-I	11674	RÉGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	24,65	BDI 1	31,25	31,25	RA
1.16.3.	SINAPI-I	97	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00	17,58	BDI 1	22,28	22,28	RA
1.16.4.	SINAPI-I	98	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00	23,69	BDI 1	30,03	60,06	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA										↓
									272.265,51	
1.16.5.	SINAPI-I	11676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	52,33	BDI 1	66,33	66,33	RA
1.16.6.	SINAPI-I	829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	1,09	BDI 1	1,38	1,38	RA
1.16.7.	SINAPI	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	8,88	BDI 1	11,26	315,28	RA
1.16.8.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	7,17	BDI 1	9,09	36,36	RA
1.16.9.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	11,93	BDI 1	15,12	15,12	RA
1.16.10.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	15,72	BDI 1	19,93	99,65	RA
1.16.11.	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	20,07	BDI 1	25,44	25,44	RA
1.16.12.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	43,00	9,40	BDI 1	11,92	512,56	RA
1.16.13.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,00	16,23	BDI 1	20,57	143,99	RA
1.16.14.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,00	16,60	BDI 1	21,04	42,08	RA
1.16.15.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	154,71	BDI 1	196,11	196,11	RA
1.16.16.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	27,85	BDI 1	35,30	247,10	RA
1.16.17.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	227,22	BDI 1	288,02	288,02	RA
1.16.18.	SINAPI-I	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00	27,57	BDI 1	34,95	34,95	RA
1.16.19.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,85	BDI 1	36,57	36,57	RA
1.16.20.	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	87,54	BDI 1	110,97	110,97	RA
1.17.			INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL					-	967,48	
1.17.1.	SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,15	32,09	BDI 1	40,68	87,46	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA									272.265,51	
1.17.2.	SINAPI	97546	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	32,02	BDI 1	40,59	243,54	RA
1.17.3.	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00	27,15	BDI 1	34,42	34,42	RA
1.17.4.	SINAPI-I	20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	1,00	15,15	BDI 1	19,20	19,20	RA
1.17.5.	SINAPI-I	4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	13,00	8,50	BDI 2	10,22	132,86	RA
1.17.6.	Cotação		FOGÃO QUATRO BOCAS	UND	1,00	450,00	0,00%	450,00	450,00	RA
1.18.			ESQUADRIAS E FERRAGENS					-	28.632,03	
1.18.1.	SINAPI-I	36896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	1,00	404,85	BDI 1	513,19	513,19	RA
1.18.2.	SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,00	298,13	BDI 1	377,91	755,82	RA
1.18.3.	SINAPI-I	5080	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	UN	3,00	19,76	BDI 1	25,05	75,15	RA
1.18.4.	Cotação		CRUZ DE VIDRO NA FACHADA	UN	1,00	450,00	0,00%	450,00	450,00	RA
1.18.5.	Cotação		VIDRO FIXO INCOLOR 90CM X 225 CM	UN	2,00	720,00	0,00%	720,00	1.440,00	RA
1.18.6.	Cotação		VIDRO FIXO INCOLOR 100CM X 225 CM	UN	3,00	800,00	0,00%	800,00	2.400,00	RA
1.18.7.	Cotação		VIDRO FIXO INCOLOR 120CM X 225 CM	UN	1,00	950,00	0,00%	950,00	950,00	RA
1.18.8.	Cotação		VITRAL 170CM DE DIAMETRO	UN	1,00	9.000,00	0,00%	9.000,00	9.000,00	RA
1.18.9.	SINAPI-I	4987	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	3,00	238,18	BDI 1	301,92	905,76	RA
1.18.10.	Cotação		PORTA EXTERNA DE MADEIRA DUAS FOLHAS 180CM X 240CM	UN	1,00	4.925,00	BDI 1	6.242,93	6.242,93	RA
1.18.11.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	8,30	73,74	BDI 1	93,47	775,80	RA
1.18.12.	SINAPI	101451	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.260,61	BDI 2	5.123,38	5.123,38	RA
1.19.			PINTURA					-	5.797,44	
1.19.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	295,00	2,33	BDI 1	2,95	870,25	RA
1.19.2.	SINAPI-I	43626	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	KG	2,00	3,76	BDI 1	4,77	9,54	RA
1.19.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	295,00	13,15	BDI 1	16,67	4.917,65	RA
1.20.			LOUÇAS E METAIS					-	9.690,84	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA										272.265,51
1.20.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	395,34	BDI 1	501,13	501,13	RA
1.20.2.	Composição	COMP-01	VASO SANITÁRIO PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA	UND	1,00	625,45	BDI 1	792,82	792,82	RA
1.20.3.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	35,50	BDI 1	45,00	90,00	RA
1.20.4.	SINAPI	86947	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.239,41	BDI 1	1.571,08	3.142,16	RA
1.20.5.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	385,67	BDI 1	488,88	488,88	RA
1.20.6.	SINAPI	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.267,86	BDI 1	1.607,14	1.607,14	RA
1.20.7.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	316,35	BDI 1	401,01	1.604,04	RA
1.20.8.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	299,50	BDI 1	379,65	759,30	RA
1.20.9.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	3,00	144,69	BDI 1	183,41	550,23	RA
1.20.10.	SINAPI-I	11772	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	1,00	122,39	BDI 1	155,14	155,14	RA
1.21.			ACESSÓRIOS DE BANHEIRO					-	828,25	
1.21.1.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	3,00	54,66	BDI 1	69,29	207,87	RA
1.21.2.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	61,61	BDI 1	78,10	234,30	RA
1.21.3.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	152,29	BDI 1	193,04	386,08	RA
1.22.			PASSEIOS					-	3.732,43	
1.22.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	8,00	1,91	BDI 1	2,42	19,36	RA
1.22.2.	SINAPI-I	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO 22CM X 11CM	M2	64,00	45,00	BDI 1	57,04	3.650,56	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA										272.265,51
1.22.3.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,64	77,05	BDI 1	97,67	62,51	RA
1.23.			RIPADO					-	6.178,10	
1.23.1.	Cotação	6189	TABUA NÃO APARELHADA 5X15 CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	UND	50,00	65,00	BDI 1	82,39	4.119,50	RA
1.23.2.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	70,00	16,71	BDI 1	21,18	1.482,60	RA
1.23.3.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	19,96	BDI 2	24,00	576,00	RA
1.24.			PAISAGISMO					-	531,38	
1.24.1.	SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	2,70	10,00	BDI 1	12,68	34,24	RA
1.24.2.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	7,00	56,03	BDI 1	71,02	497,14	RA
1.25.			PPCI					-	751,20	
1.25.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	164,49	BDI 1	208,51	625,53	RA
1.25.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	27,05	BDI 1	34,29	68,58	RA
1.25.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	45,04	BDI 1	57,09	57,09	RA
1.26.			LETREIRO FACHADA					-	1.655,26	
1.26.1.	Cotação	COT-20	LETREIRO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO	und	1,00	1.525,00	0,00%	1.525,00	1.525,00	RA
1.26.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO DE LETREIRO	H	6,00	18,05	BDI 2	21,71	130,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PONTE ALTA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTE ALTA SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA-PONTE ALTA-SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA	BDI 1 26,76%	BDI 2 20,25%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA									272.265,51

Local

sexta-feira, 4 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Franciely R. Dos Santos Vieira

CREA/CAU: A193325-6

ART/RRT: 11420556

RECURSO
↓