

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

## MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo tem por função orientar o proprietário e os profissionais na execução da obra de **CONSTRUÇÃO CARNEIRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL** com área de 8,26 m<sup>2</sup> de área total a construir, localizada no cemitério do município de Ponte Alta.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto, toda e qualquer alteração que por necessidade deverá ser comunicado ao técnico responsável.

Poderá a fiscalização ou o proprietário paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações estipuladas.

É de responsabilidade da contratada manter atualizado, no canteiro de obras, toda a documentação exigida pelo crea e prefeitura evitando assim multas e demais contratempos.

### SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação do município de Cerro Negro e da fiscalização antes de começar a ser utilizado, em caso de substituição de material proposto, deverá ser apresentado justificativa por escrita que comprove o motivo.

### INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

No local possui sanitários e depósito para uso da empresa executora.

### LOCAÇÃO DA OBRA

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos, com piso acabado de no mínimo 35cm acima do ponto mais baixo do terreno.

### TERRAPLENAGEM

Em toda a área de projeção da construção deverá ser feita a remoção de toda a camada vegetal e os aterros deverão ser compactados em camadas de 20cm,

### FUNDAÇÕES

As fundações serão executadas em radie armado com concreto armado de espessura de 15 cm.

## **ATERROS E REATERROS**

Os aterros serão executados com material de boa qualidade, isento de detritos vegetais em camadas, não superiores a 20cm, compactadas.

## **INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**

Será executado uma rede em cada carneira com um tubo de 25mm separados por carneiras com ligação a um filtro de 0.20x0.20x0.30 sobre a terra de cada carneira para escoamento do chorume.

## **IMPERMEABILIZAÇÕES**

Será impermeabilizada o piso do radie e as demais gavetas para evitar a disposição de líquidos nos espaços de gavetas.

## **LAJE**

As carneiras serão todas com laje maciça de 5 cm de espessura e armada.

## **ALVENARIA**

Será utilizado bloco estrutural de 14x19x29.

## **CHAPISCO**

Toda a alvenaria receberá revestimento em chapisco 1:3 (cimento e areia grossa). Tomando cuidado em recobrir toda a superfície de tijolos.

## **REBOCO**

Todo o local chapiscado receberão reboco revestimento com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina.

## **LIMPEZA FINAL**

A obra será toda limpa e entregue ao município com condições de uso.



---

**Peterson Finkler de Souza**

**ENGENHEIRO CIVIL**

---

**PREF. PONTE ALTA**  
PROPRIETÁRIO

**PONTE ALTA, 14 MAIO 2022**