

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de Ponte Alta
 Empreendimento Execução da Academia de Saúde
 N° do contrato 0-0 Programa Academia de Saúde

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
1	REVESTIMENTO						
1.1	Pintura em tinta acrílica	m2	250,00	16,85	4.212,50		
1.2	Forro dePVC com estrutura de fixação.	m2	7,50	28,00	210,00		
2	INST. ELÉTRICAS						
2.1	Dijuntor monopolar 20A	Unid.	1,00	6,50	6,50		
2.2	Entrada completa de enérgis elétrica	Unid.	1,00	1.150,00	1.150,00		
3	INST.HIDRO-SANITÁRIOS						
3.1	Fossa séptica e sumidouro	Unid.	1,00	1.454,00	1.454,00		
3.2	Filtro anaeróbio		1,00	955,00	955,00		
4	ESPAÇO DE MULTI-USO						
4.1	Piso de concreto alisado e= 7cm c/ base de brita e=7cm	m2	220,00	28,00	6.160,00		
4.2	Bancos elevados, Base de concreto aparente e Pranchas em madeira	Unid.	3,00	350,00	1.050,00		
4.3	Barra Horizontal de apoio elevação, Tubo de ferro galvanizado, pintado	Unid.	2,00	756,00	1.512,00		
4.4	Barra assimétricas Horizontal elevação, Tubo de ferro galvanizado, pintado	Unid.	1,00	1.820,00	1.820,00		
4.5	Barras paralelas com tubo de ferro galvanizado e pintados	Unid.	1,00	1.400,00	1.400,00		
4.6	Espaldar duplo, Tubo de ferro galvanizado, pintado	Unid.	1,00	3.619,00	3.619,00		
4.7	Pranchas exercícios abdominais com tubo de ferro galvanizado e pintados	Unid.	3,00	233,20	699,60		
4.8	Placas dos Totem conforme projeto	Unid.	11,00	400,00	4.400,00		
4.9	Placa Orientativa dos equipamentos	Unid.	1,00	800,00	800,00		
4.10	Base de concreto armado (40,00 x 40,00)cm	m3	0,45	460,00	207,00		
				TOTAL	29.655,60		

Responsável técnico Edesio Alexandre Alves Julio Data 21-dez-15
 pelos itens: Edesio Alexandre Alves Julio BDI
 CPF: 0226760-0 (já incluso no orçamento)

* Obs
 C Contrapartida exclusivamente financeira
 R Exclusivamente repasse/subsídio
 CF Contrapartida exclusivamente física
 F Exclusivamente outras fontes

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato **0-0**

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Ponte Alta

Empreendimento

Execução da Academia de Saúde

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	100,00	100,00																							
2	100,00	100,00																							
3	100,00	100,00																							
4	100,00	100,00																							

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção da uma Academia de Saúde

Área de construção: 352,02m²

Prazo de execução: 4 meses

Município: Ponte Alta/SC

Este memorial descritivo refere-se às obras de **Construção da uma Academia de Saúde**, no município de Ponte Alta/SC.

Os serviços e materiais respeitarão as normas da ABNT, as especificações da discriminação dos itens no Orçamento, bem como as especificações seguintes:

1. REVESTIMENTOS:

1.1 Reboco e chapisco:

As paredes de alvenaria serão revestidas com reboco em massa única de cimento, cal e areia média/fina aplicado sobre o chapisco de cimento e areia grossa com traço 1:3.

1.2 Forro em PVC:

Todos os forro interno e externo serão em PVC.

1.3 Pintura:

Paredes: Todas as pinturas internas e externas das paredes serão com uma demão de selador acrílico e duas demãos de tinta acrílica semi brilho.

Esquadrias: Todas as Portas de madeiras serão pintadas com uma demão de fundo e duas demãos com tintas óleo nas superfícies.

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Serão executados conforme projetos complementares, os quais executados por profissional habilitado, atendendo todas as normas vigentes no País e também o que prevê na RDC 50/2002 e RDC 198/2003.

2.1 Instalações Elétricas

Serão instaladas luminárias com lâmpada incandescente 100W e tomadas de baixa tensão conforme projeto. A distribuição será efetivada com fios de cobre isolados, tipo antichama; passados através de eletrodutos de PVC, enterrados ou embutidos nas paredes.



3.0 INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO:

Serão instalados extintores de incêndio e Sinalização de saída de emergência.

4.0 APARELHOS:

Serão instalados aparelhos para academias ao ar livre.

A instalação deverá acontecer seguindo as orientações do fabricante garantindo a qualidade e a perfeita utilização do equipamento.

Pintura dos aparelhos:

Pintura eletrostática nos tubos de ferro para proporcionar maior durabilidade, nas cores conforme detalhe no projeto das cores e dimensões.

Nos Bancos deverá ser aplicado verniz naval nas pranchas de madeira para proporcionar maior durabilidade.

Sinalização dos equipamentos;

Deverá ser as placas de TOTENS conforme projeto em anexo.

Ponte Alta, 21 de Outubro de 2015



Edésio Alexandre Alves Júlio
Eng.Civil n° 026.768-0