

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 83.755.850/0001-27

Telefone: (49) 3248-0141

GEREMIAS ALVES DA ROCHA, 130

CEP: 88550-000 - Ponte Alta SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 17/2022 - PE

Processo Administrativo: 36/2022

Data do Processo: 18/08/2022

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	<p>Caçamba basculante 10M3 - Caçamba basculante 10M3 metálica, fabricada e montada sobre o chassi de caminhão, com cantos arredondados, capacidade de 10M3. Sistema direto com articulação em pinos SAE 1045 cimentados e estrutura em aço A 36. Chassi da caixa de carga: Construído em perfil "U" dobrado de 8" esp. A 36 - 8,00 mm. Chassi inferior: Construído em perfil "U" dobrado de 6" esp. A 36 - 6,5mm com articulação através de mancais, fixação no chassi do veículo através de grampos. Caixa de carga: Construída com canto arredondados, fundo em chapas de aço de esp. - 4,50mm. Laterais fabricadas em chapas de aço de 4,50 de espessura com 07 costelas na laterais e reforçadas com vigas "U" mão francesas em chapas de aço 4,50mm. Tampa traseira basculante de fechamento automático e abertura lateral tipo portão em chapas de aço com espessura 4,50mm, reforços de viga "U", protetor para cabine em chapa de aço espessura de 3,00mm e reforços de viga "U" do mesmo material. Sistema hidráulico: Dotado de 02 cilindros hidráulicos de baixa pressão de ação direta, tomada de força acoplada a caixa de marchas do veículo com acionamento pneumático do interior do veículo, reservatório hidráulico, interligado ao pistão e bomba. Conforme resolução 563/2015. Acessórios: Para-lamas envolventes em chapas de aço ASTM A 36 com para-barros traseiros em borracha, para-choque traseiro homologado pelo INMETRO fixo ao chassi do veículo com faixa refletiva, ganchos para fixação de lona, escada dianteira, caixa de ferramentas suporte de barrica d'água, suporte para pá e protetor contra ciclista, Faixas refletivas nas laterais e traseiras, 03 lanternas lateral cada lado conforme legislação em vigor. Pintura: Preparação de superfície, desengraxante químico e fosforizante aplicação de fundo contra oxidação, acabamento final com aplicação de tinta esmalte sintético. Encurtamento chassi: Serviço de corte do chassi do caminhão para adaptação da caçamba, serviços de solda em arame tubular no corte do chassi, serviço de corte e balanceamento dos cardan. Comprimento 4.80 mts X 2,45 mts de largura X 0,90 mts de altura.</p>	84.000,0000	84.000,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	84.000,00