

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA



Obra
PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
PONTE ALTA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Santa
Catarina
DEINFRA 01/2021

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS					1.164.381,00	100,00 %
1.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	10000	64,74	80,92	809.200,00	69,50 %
1.2	98679	SINAPI	DEINFRA 40062 Piso Podotátil intertravado 6cm apl. com areia (SENDO ALERTA E DIRECIONAL)	m²	1500	112,50	140,62	210.930,00	18,12 %
1.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	1500	43,34	54,17	81.255,00	6,98 %
1.4	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m²	10000	2,03	2,53	25.300,00	2,17 %
1.5	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	200	150,79	188,48	37.696,00	3,24 %
Total sem BDI								931.618,00	
Total do BDI								232.763,00	
Total Geral								1.164.381,00	

PETERSON FINKLER DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 59821-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA

EDSON WOLINGER
PREFEITO MUNICIPAL

PONTE ALTA, 15 JUNHO 2022