



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ponte Alta

Rua Geremias Alves da Rocha, 130 Centro CEP 88550-000 CNPJ 83.755.850/0001-27 Fone: (49) 3248-0113 Fax (49) 3248-0141

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA

Este memorial tem por objetivo descrever a construção de uma cobertura em estrutura mista na quadra de grama sintética, primeiramente será executado o levantamento topográfico com nivelamento do perfil longitudinal, para implantação de pilares em concreto armado de 0.20x0.30, encravado 1.00m na profundidade juntamente com as sapatas de 0.80x0.80x0.80, será escavado os pontos de sapatas, e locação de pilares, a empresa executado deverá obedecer o projeto estrutural e projeto executivo, o serviços iniciarão com a fabricação das tramas de ferro com as dimensões já projetadas de ferro "U" perfil , galvanizado com barras padrão de 100 mm x 40mm x 3,00 mm, para tesouras, as diagonais serão com perfil "U" de 90x38x3mm e levantada com guindaste e soldada na estrutura da viga projetada, as terças serão de perfil "u" enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 100 x 40 x 3,00 mm, e = 3,00 mm já incluso neste orçamento e utilização de contraventos $\varnothing 3/8$, as telhas de fibrocimento serão de 6mm todas instaladas com ganchos metálicos, garantindo a segurança e estabilidade da cobertura, a empresa deverá executar rigorosamente as especificações técnicas contidas no projeto executivo, qualquer alteração deverá ser oficializado o município para devidas providencias.

Observação: a empresa poderá optar por pilares pré-moldado, com comprovação da ferragem utilizada conforme memorial descritivo.

Peterson Finkler de Souza
Engenheiro Civil – CREA 59821-0
Ponte Alta, 25 de maio de 2022