



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

Este Memorial Descritivo tem por função orientar o proprietário e os profissionais na execução da obra de um galpão com estruturas pé moldadas já existentes com propriedade do município de PONTE ALTA com **300,00 m<sup>2</sup>** de área total á construir, localizada No Assentamento (interior de Ponte Alta)

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto, toda e qualquer alteração que por necessidade deverá ser comunicado ao técnico responsável.

Poderá a fiscalização ou o proprietário paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações estipuladas.

É de responsabilidade do proprietário manter atualizado, no canteiro de obras, toda a documentação exigida pelo crea e prefeitura evitando assim multas e demais contratempos.

### **SERVIÇOS TÉCNICOS**

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação do proprietário e da fiscalização antes de começar a ser utilizado, em caso de substituição de material proposto, deverá ser apresentado justificativa por escrita que comprove o motivo.

### **INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**

O construtor executará a instalação do canteiro de obra e as instalações provisórias para fornecimento de água e energia elétrica e toda estrutura de destinação de resíduos de construção civil.

### **LOCAÇÃO DA OBRA**

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos, com piso acabado de no mínimo 40 cm acima do ponto mais baixo do terreno.

### **FUNDAÇÕES**

Para dimensionamento das fundações, quando não tiverem sido determinadas no projeto.

As sapatas e o baldrame deverão, ser de concreto resistente a compressão.

## **CINTAS**

Em toda alvenaria, será feito uma cinta de amarração.

## **ALVENARIA**

Serão utilizados tijolos seis furos, assentados, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, alinhados e aprumadas perfeitamente.

## **TELHADO**

Será executado nas tesouras pré-moldada as terças metálicas para sustentação da cobertura em fibrocimento de 6 mm.

## **CHAPISCO**

Toda a alvenaria receberá revestimento em chapisco 1:3 (cimento e areia grossa). Tomando cuidado em recobrir toda a superfície de tijolos.

## **REBOCO**

Todo o local chapiscado receberão reboco revestimento com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina.

## **LIMPEZA FINAL**

A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados, com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos.



---

**PETERSON PINKLER DE SOUZA**  
ENGENHEIRO CIVIL

---

**PREFEITURA PONTE ALTA**  
Proprietário

Ponte Alta, 19 junho 2023