



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040843-10/2017	Nº SICONV 845145	PROponente / TOMADOR PREFEITURA PONTE ALTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA/SC	BDI 1 22,30%	BDI 2 18,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PASSEIOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO									
1.			RUA BANDEIRANTES - NOVA LICITAÇÃO - SINALIZAÇÃO SERVIÇOS INICIAIS						269.794,09
1.1.									14.359,41
1.1.1.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	300,00	BDI 1	366,90	1.651,05
1.2.			AD. LOCAL						
1.2.1.	SINAPI-H	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	4,00	105,67	BDI 1	129,23	516,92
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
1.3.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	M2	64,00	24,36	BDI 1	29,79	1.906,56
1.3.2.	Composição	001	PLACA DE SINALIZAÇÃO PASSAGEM DE PEDESTRES 50cm x 60cm	UND	8,00	691,77	BDI 1	846,03	6.768,24
1.3.3.	Composição	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARE L=25	UND	1,00	613,23	BDI 1	749,98	749,98
1.3.4.	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VELOCIDADE 40km Diâm = 50cm	UND	2,00	593,60	BDI 1	725,97	1.451,94
1.3.5.	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO NOME DE RUA 45cm x 25cm	UND	2,00	537,50	BDI 1	657,36	1.314,72
2.			RUA MONTE CASTELO						
2.1.			CANTEIRO DE OBRAS						130.368,54
2.1.1.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	300,00	BDI 1	366,90	1.651,05
2.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	M2	1.011,53	3,13	BDI 1	3,83	3.874,16
2.2.			AD. LOCAL						
2.2.1.	SINAPI-H	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	4,00	105,67	BDI 1	129,23	516,92
2.3.			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO						
2.3.1.	SINAPI-H	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	884,37	BDI 1	836,98	1.673,96
2.4.			PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS						
2.4.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF 10/2017	M3	50,58	49,93	BDI 1	61,06	3.088,41
2.4.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF 08/2017	M3	50,58	121,00	BDI 1	147,98	7.484,83
2.4.3.	SINAPI-H	34493	CONCRETO USINADO BOMBEVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8853)	M3	58,18	483,00	BDI 1	590,71	34.367,51
2.4.4.	Composição	005	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA 33X33X2,5	m²	180,44	91,18	BDI 1	111,51	20.120,86
2.4.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	546,78	42,00	BDI 1	51,37	28.088,09
2.4.6.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS E PODOTÁTEIS - EXCLUSO MATERIAIS	M2	1.011,53	8,57	BDI 1	10,48	10.600,83

Nº OPERAÇÃO 1040843-10/2017	Nº SICONV 845145	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA PONTE ALTA	APLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIA PÚBLICA	BDI 1 22,30%	BDI 2 18,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA/SC			

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PASSEIOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO									
2.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						269.784,09
2.5.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	78,00	24,36	BDI 1	29,78	18.899,92
2.5.2.	Composição	001	PLACA DE SINALIZAÇÃO PASSAGEM DE PEDESTRES 50cm x 60cm	UND	12,00	691,77	BDI 1	846,03	2.323,62
2.5.3.	Composição	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARE L=25	UND	4,00	613,23	BDI 1	749,98	10.152,36
2.5.4.	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VELOCIDADE 40km Diâm = 50cm	UND	2,00	593,60	BDI 1	725,97	2.999,92
2.5.5.	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO NOME DE RUA 45cm x 25cm	UND	3,00	537,50	BDI 1	657,36	1.451,94
3.			RUA ITAJUBA						
3.1.			CANTEIRO DE OBRAS						125.068,14
3.1.1.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	300,00	BDI 1	366,90	4.649,06
3.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	782,77	3,13	BDI 1	3,83	1.651,05
3.2.			AD. LOCAL						
3.2.1.	SINAPI-H	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	4,00	105,67	BDI 1	129,23	2.998,01
3.3.			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO						516,92
3.3.1.	SINAPI-H	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	684,37	BDI 1	836,98	516,92
3.4.			PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS						1.673,96
3.4.1.	SINAPI	96995	REATERO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,14	49,93	BDI 1	61,06	1.673,96
3.4.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	38,14	121,00	BDI 1	147,98	81.765,86
3.4.3.	SINAPI-H	34493	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	44,56	483,00	BDI 1	590,71	2.389,89
3.4.4.	Composição	005	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA 33X33X2,5	m²	146,19	91,18	BDI 1	111,51	5.791,94
3.4.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	443,00	42,00	BDI 1	51,37	26.322,04
3.4.6.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS E PODOTÁTEIS - EXCLUSO MATERIAIS	M2	782,77	8,57	BDI 1	10,48	16.301,65
3.5.			PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS - RAMPAS LADO ESQUERDO						9.198,15
3.5.1.	SICRO	1600436	Demolição de concreto simples	m³	5,04	300,00	BDI 1	366,90	1.849,18
3.5.2.	SINAPI	96995	REATERO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,56	49,93	BDI 1	61,06	217,37
3.5.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,56	121,00	BDI 1	147,98	526,81



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040843-10/2017	Nº SICOVN 845145	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA PONTE ALTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM VIA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-22 (INDES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF PONTE ALTA/SC	BDI 1 22,30%	BDI 2 18,00%	BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PASSEIOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO									
3.5.4.	SINAPI-I	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	4,08	483,00	BDI 1	590,71	2.410,10
3.5.5.	Composição	005	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA 33X33X2,5	m²	12,87	91,18	BDI 1	111,51	1.435,13
3.5.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	39,00	42,00	BDI 1	51,37	2.003,43
3.5.7.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS E PODOTÁTEIS - EXCLUSO MATERIAIS	M2	72,15	8,57	BDI 1	10,48	756,13
3.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
3.6.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M2	163,20	24,36	BDI 1	29,79	27.264,19
3.6.2.	Composição	001	PLACA DE SINALIZAÇÃO PASSAGEM DE PEDESTRES 50cm x 60cm	UND	18,00	691,77	BDI 1	846,03	4.861,73
3.6.3.	Composição	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARE L=25	UND	5,00	613,23	BDI 1	749,98	15.228,54
3.6.4.	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VELOCIDADE 40km Diâm = 50cm	UND	2,00	593,60	BDI 1	725,97	3.749,90
3.6.5.	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO NOME DE RUA 45cm x 25cm	UND	3,00	537,50	BDI 1	657,36	1.451,94
									269.794,09

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PONTE ALTA/SC

Local

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: ENG PETERSON FINKLER DE SOUZA
CREA/CAU: 59821-0
ART/RRT: 0