



## MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo tem por função orientar o proprietário e os profissionais na execução do fechamento da quadra de esporte do bairro Vila Nova.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto, toda e qualquer alteração que por necessidade deverá ser comunicado ao técnico responsável.

Poderá a fiscalização ou o proprietário paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações estipuladas.

É de responsabilidade do proprietário manter atualizado, no canteiro de obras, toda a documentação exigida pelo crea e prefeitura evitando assim multas e demais contratempos.

### SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação do proprietário e da fiscalização antes de começar a ser utilizado, em caso de substituição de material proposto, deverá ser apresentada justificativa por escrita que comprove o motivo.

### INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

O construtor executará a instalação do canteiro de obra e as instalações provisórias para fornecimento de água e energia elétrica e toda estrutura de destinação de resíduos de construção civil.

### LOCAÇÃO DA OBRA

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos, com piso acabado de no mínimo 40 cm acima do ponto mais baixo do terreno onde será executado os sanitários projetados.

### FUNDAÇÕES

Para dimensionamento das fundações, quando não tiverem sido determinadas no projeto.

As sapatas e o baldrame deverão, ser de concreto resistente a compressão, a empresa executora deverá obedecer ao projeto orçado.

## **CINTAS**

Em toda alvenaria, será feito uma cinta de amarração.

## **ALVENARIA EM TIJOLO APARENTE**

Serão utilizados tijolos aparente, assentados, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, alinhados e aprumadas perfeitamente.

## **TELHADO**

Será executado nas em madeira nos sanitários projetados.

## **QUADRA**

Será executado uma pintura emborrachada na quadra conforme planilha orçamentaria.

## **CONSTRUÇÃO MURO**

Será executado um muro completo sendo fundação, levantamento de paredes, chapisco, reboco e pintura na divisa conforme planilha de orçamento.

## **PINTURA ABERTURAS**

Serão pintados todas as aberturas.

## **CALHA DESCIDAS E CANALETA**

Serão executadas tubos de descidas, e instalação de calhas, uma calha de concreto ao lado da unidade básica de saúde

## **LIMPEZA FINAL**

A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados, com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos.



---

**PETERSON FINKLER DE SOUZA**  
ENGENHEIRO CIVIL

---

**PREFEITURA PONTE ALTA**

Ponte Alta, 16 de agosto 2023